



ПАМЯТКА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ОБЪЕКТЕ AS MARU EHITUS

ПАМЯТКА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ОБЪЕКТЕ

1. **Посетителям разрешается посещать объект только в сопровождении представителя компании Maru Ehitus AS.** У посетителя должны быть каска, специальная обувь, светоотражающий жилет. В местах, где есть риск повреждения глаз твердым или жидким веществом, следует надевать защитные очки.
2. Перед началом строительных работ **Субподрядчик** должен пройти инструктирование по безопасности и предоставить руководителю объекта соответствующую бумагу в письменном виде.
3. На объекте **Субподрядчик** должен носить каску, специальную обувь, светоотражающий жилет (или одежду со светоотражающими полосками) и в местах, где есть риск повреждения глаз твердым или жидким веществом, следует надевать защитные очки. В дополнение к уже названным следует одевать также другие защитные принадлежности, связанные с определёнными рисками данного объекта, о чём информируют подрядчиков до начала строительных работ.
4. **Субподрядчик**, выполняющий огневые работы, должен иметь свидетельство о работе с огнём. Вблизи места выполнения огненных работ (в радиусе 10 метров) должно быть 2 х бкг порошковых огнетушителя (при укладке рулонного материала 4 х бкг). Для выполняющего огневые работы должен быть обеспечен отдельный надзор рабочего места в течение всего времени работы.
5. Все лица, находящиеся на строительном объекте, должны следовать поставленным у входа и в других местах предостерегающим, запрещающим и обязывающим знакам и выполнять их требования.



6. Высотные работы начинаются с высоты 2м и, начиная с этой высоты, необходимо ограждение места работы (ограждение для ног, ограждение на высоте 0.5м и перила на высоте 1м) или использование защитных ремней, закреплённых по требованиям безопасности. При работе на подъёмнике необходимо всегда использовать защитные ремни.
7. Строительные леса должны быть установлены в соответствии с инструкцией установки - закреплёны/установлены согласно требованиям, оснащены бортиками и лестницами.
8. Все лесницы, используемые на объекте, должны быть в порядке (без механических повреждений) и во время использования закреплёны против скольжения.

На строительном объекте запрещено:

1. Безпричинно находиться в местах, которые не связаны напрямую с выполнением данного рабочего задания.
2. Курение на рабочем месте. На объекте есть отдельно обозначенные и оборудованные места для курения.
3. Употребление алкогольных и наркотических веществ или нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Входить пешком или въезжать на моторном транспортном средстве на территорию объекта без разрешения представителя строительного объекта. Вход на объект разрешён только через ворота.
5. Находиться посторонним лицам.

Действия при экстренной ситуации:

1. В случае пожара немедленно звонить **по телефону службы спасения 112** и не заканчивать телефонный разговор пока не ответите на все вопросы диспетчера, по возможности начинать самим тушить пожар.
2. Предупредить сотрудников о случившемся и сообщить об этом руководителю объекта.
3. При повышении опасности пожара или случаях, связанных с выделением ядовитых газов, следует эвакуироваться в обозначенное и предназначенное для этого место.



4. При других несчастных случаях убедиться, что пострадавший жив и немедленно позвонить **по телефону службы спасения 112**, не заканчивать телефонный разговор пока не ответите на все вопросы диспетчера.
5. Позвать руководителя объекта, который прошёл курс первой помощи и способен оказать её пострадавшему.
6. Ограничить доступ к месту происшествия, не продолжать работу в данном месте без разрешения руководителя.

